

階	室名	天井高	床	塗装	巾木	塗装	壁	塗装	天井	塗装	廻縁	天井下地	備考	
1F	前室兼風除室	2700	敷レン貼 <sup>50%</sup> (ACI 500 <sup>1</sup> 貼付時)		木製 桧 H=100	OS	天然木 塗布床貼 <sup>50%</sup> (ACI 500 <sup>1</sup> 貼付時)	OS	PB <sup>90%</sup> 下地 0.70 <sup>1</sup> 貼付時		塩ビ	S		
	イベントホール	2900	敷レン貼 <sup>50%</sup>		木製 桧 H=100	OS	天然木 塗布床貼 <sup>50%</sup> (ACI 500 <sup>1</sup> 貼付時)	OS	PB <sup>90%</sup> 下地 0.70 <sup>1</sup> 貼付時		塩ビ	S	防煙外壁 (1stフロア入口部 本工事外)	
		廊下	2500	全上		全上	CS	全上	OS	全上		全上	S	防煙外壁 (理髪部) 宝器机、ベビークラ
	試食体験コーナー	2610	敷レン貼 <sup>50%</sup>		木製 桧 H=100	OS	天然木 塗布床貼 <sup>50%</sup> (ACI 500 <sup>1</sup> 貼付時)	OS	PB <sup>90%</sup> 下地 0.70 <sup>1</sup> 貼付時		塩ビ	S	カーテンBOX、D-ILスクリーン、防音防湿BOX、遮光シート、アクリル板	
		4725	全上		全上	CS	全上	OS	全上		全上	S	カーテンBOX (手付、サッシ、サッシ、サッシ、サッシ)	
	厨房	2500	敷レン貼 <sup>50%</sup>		木製 桧 H=100	OS	天然木 塗布床貼 <sup>50%</sup> (ACI 500 <sup>1</sup> 貼付時)	OS	PB <sup>90%</sup> 下地 0.70 <sup>1</sup> 貼付時		塩ビ	S	防煙外壁 (調理部)	
		食品庫	2250	全上		全上	CS	全上	OS	全上		全上	S	防音防湿BOX、900 <sup>1</sup> 、900 <sup>1</sup> 、カウンター
		パントリー	2250	敷レン貼 <sup>50%</sup>		木製 桧 H=100	OS	天然木 塗布床貼 <sup>50%</sup> (ACI 500 <sup>1</sup> 貼付時)	OS	PB <sup>90%</sup> 下地 0.70 <sup>1</sup> 貼付時		塩ビ	S	防音防湿BOX、900 <sup>1</sup> 、900 <sup>1</sup> 、カウンター
	休憩室	2200	敷レン貼 <sup>50%</sup>		木製 桧 H=100	OS	天然木 塗布床貼 <sup>50%</sup> (ACI 500 <sup>1</sup> 貼付時)	OS	PB <sup>90%</sup> 下地 0.70 <sup>1</sup> 貼付時		塩ビ	S	防音防湿BOX (注) 1stフロア - 防音防湿BOX貼付時	
		喫煙所	2300	敷レン貼 <sup>50%</sup>		木製 桧 H=100	OS	天然木 塗布床貼 <sup>50%</sup> (ACI 500 <sup>1</sup> 貼付時)	OS	PB <sup>90%</sup> 下地 0.70 <sup>1</sup> 貼付時		塩ビ	S	カーテンBOX、カーテン、レール、カウンター
	特産物 即売コーナー	2900	敷レン貼 <sup>50%</sup>		木製 桧 H=100	OS	天然木 塗布床貼 <sup>50%</sup> (ACI 500 <sup>1</sup> 貼付時)	OS	PB <sup>90%</sup> 下地 0.70 <sup>1</sup> 貼付時		塩ビ	S	カーテンBOX、D-ILスクリーン、カーテン、レール、カウンター、宝器机	
加工体験コーナー		2900	全上		全上	CS	全上	OS	全上		全上	S	カーテンBOX、D-ILスクリーン、カーテン、レール、カウンター	
事務室		2500	全上		全上	CS	全上	OS	全上		全上	S	カーテンBOX、D-ILスクリーン、カーテン、レール、カウンター	
ふるさと便基地	2575	敷レン貼 <sup>50%</sup>		木製 桧 H=100	OS	天然木 塗布床貼 <sup>50%</sup> (ACI 500 <sup>1</sup> 貼付時)	OS	PB <sup>90%</sup> 下地 0.70 <sup>1</sup> 貼付時		塩ビ	S	カーテンBOX、D-ILスクリーン、カーテン、レール		
	倉庫	2450	敷レン貼 <sup>50%</sup>		木製 桧 H=100	OS	天然木 塗布床貼 <sup>50%</sup> (ACI 500 <sup>1</sup> 貼付時)	OS	PB <sup>90%</sup> 下地 0.70 <sup>1</sup> 貼付時		塩ビ	S	防音防湿BOX	
男子便所	2500	磁器製 50角タイル貼		全上		全上	CS	全上		全上	S			
女子便所	2500	全上		全上		全上	CS	全上		全上	S			
身障者便所	2300	全上		全上		全上	CS	全上		全上	S			
2F	文化交流室	2300	敷レン貼 <sup>50%</sup>		木製 桧 H=100	OS	天然木 塗布床貼 <sup>50%</sup> (ACI 500 <sup>1</sup> 貼付時)	OS	PB <sup>90%</sup> 下地 0.70 <sup>1</sup> 貼付時		塩ビ	S	カーテンBOX、カーテン、レール、D-ILスクリーン、遮光シート	
		物入	3675	全上		全上	CS	全上	OS	全上		全上	S	
	活用研修室	2500	敷レン貼 <sup>50%</sup>		木製 桧 H=100	OS	天然木 塗布床貼 <sup>50%</sup> (ACI 500 <sup>1</sup> 貼付時)	OS	PB <sup>90%</sup> 下地 0.70 <sup>1</sup> 貼付時		塩ビ	S	カーテンBOX、カーテン、レール、D-ILスクリーン、遮光シート	
		前室	2550	全上		全上	CS	全上	OS	全上		全上	S	
		物入	2300	全上		全上	CS	全上	OS	全上		全上	S	
		配膳室	2300	敷レン貼 <sup>50%</sup>		木製 桧 H=100	OS	天然木 塗布床貼 <sup>50%</sup> (ACI 500 <sup>1</sup> 貼付時)	OS	PB <sup>90%</sup> 下地 0.70 <sup>1</sup> 貼付時		塩ビ	S	流し台、900 <sup>1</sup> 、900 <sup>1</sup>
	男子便所	2350	磁器製 50角タイル貼		全上		全上	CS	全上		全上	S		
	女子便所	2350	全上		全上		全上	CS	全上		全上	S		
	ホール	2550	敷レン貼 <sup>50%</sup>		木製 桧 H=100	OS	天然木 塗布床貼 <sup>50%</sup> (ACI 500 <sup>1</sup> 貼付時)	OS	PB <sup>90%</sup> 下地 0.70 <sup>1</sup> 貼付時		塩ビ	S	ルーフ、照明BOX、エントランスBOX、宝器机	
		階段	5100	全上		全上	CS	全上	OS	全上		全上	S	
		倉庫	2550	敷レン貼 <sup>50%</sup>		木製 桧 H=100	OS	天然木 塗布床貼 <sup>50%</sup> (ACI 500 <sup>1</sup> 貼付時)	OS	PB <sup>90%</sup> 下地 0.70 <sup>1</sup> 貼付時		塩ビ	S	

(注) 床: 天然木複合床貼<sup>50%</sup> 下地 A 耐水合板<sup>90%</sup>貼付時  
 壁: 天然木複合床貼<sup>50%</sup> 下地 B 耐水合板<sup>55%</sup>貼付時

農林漁業体験実習館 建設工事

SCALE

内部仕上表

株式会社 日匠設計  
 一級建築士事務所  
 81790 豊田 豊田 豊田

DATE  
 No.  
 A-008