

既存内部仕上表

室名	床レベル	床	巾木・腰	H	壁	廻縁	天井	天井高	備考
風除室 A	±0	タイル貼150角磁器質			円形自動ドア	塩ビ	大建工業 ダイロートントラバーチン PB79.5 捨張岩綿吸音板 79 貼	2.500	
エントランスロビー	±0	塩ビタイル72.0 貼 (東リTC-528) 長尺塩ビシート72.0 貼 (東リ FL-18)	木製巾木 腰壁：縁付合板貼	100 900	PB712.5ノ上ビニールクロス貼/建築土塗	塩ビ	大建工業 ダイロートントラバーチン/リブ PB79.5 捨張岩綿吸音板 79/19貼 PB79.5ノ上ビニールクロス貼	2.500/2.900 3.000/3.200	
休憩コーナー	±0	タイル貼300角磁器質	ソフト巾木	75	コンクリート打放し吹付タイル/PB712.5GL吹付タイル	塩ビ	大建工業 ダイロートントラバーチン PB79.5 捨張岩綿吸音板 79 貼	3.000	
インフォメーションコーナー	±0	タイル貼300角磁器質	ソフト巾木	75	コンクリート打放し吹付タイル/PB712.5GL吹付タイル	塩ビ	大建工業 ダイロートントラバーチン PB79.5 捨張岩綿吸音板 79 貼	3.000	
厨房 B	-60	ノンスリップ系塗床			100角タイル貼	塩ビ	ケイカル板76VP塗り(底目地)	2.700	カウンター 排水溝(SUS蓋)
前室・食品庫	-60	ノンスリップ系塗床			コンクリート打放し吹付けタイル	塩ビ	ケイカル板76VP塗り(底目地)	2.500	前室：ダムウエーター
会議室 踏込	±0	カーペット敷き	木製巾木	100	PB712.5ノ上ビニールクロス貼	塩ビ	PB79.5ノ上ビニールクロス貼	2.550	下足入 式台
会議室	+55	置き畳 40枚	木製巾木	45	PB712.5ノ上ビニールクロス貼	塩ビ	PB79.5ノ上ビニールクロス貼	2.500	
物入	±0	長尺塩ビシート72.0 貼	ソフト巾木	100	PB712.5ノ上ビニールクロス貼	塩ビ	PB79.5ノ上ビニールクロス貼	2.300 2.900	
待合室	±0	長尺塩ビシート72.0 貼 (東リ FL-18)	木製巾木	100	PB712.5ノ上ビニールクロス貼	塩ビ	大建工業 ダイロートントラバーチン PB79.5 捨張岩綿吸音板 712.5 貼	2.900	
更衣室	±0	長尺塩ビシート72.0 貼 (東リ FL-18)	ソフト巾木	100	PB712.5ノ上ビニールクロス貼	塩ビ	PB79.5ノ上ビニールクロス貼	2.500	
倉庫 C	±0	長尺塩ビシート72.0 貼	ソフト巾木	100	PB712.5ノ上ビニールクロス貼	塩ビ	PB79.5ノ上ビニールクロス貼	2.500	

改修計画内部仕上表

室名	床レベル	床	巾木・腰	H	壁	廻縁	天井	天井高	備考
風除室 A	±0	(INAX 柄付) タイル貼150角磁器質	ソフト巾木	75	PB712.5ノ上ビニールクロス貼	塩ビ	大建工業 ダイロートントラバーチン PB79.5 捨張岩綿吸音板 79 貼	2.500	視覚障害者用磁器床タイル300角
営業事務室	±0	長尺塩ビシート72.0 貼	ソフト巾木	75	PB712.5GLノ上ビニールクロス	塩ビ	ジブトーン 化粧PB 79.5	2.500	レジカウンター：H=750 事務カウンター：H=1,000
物販コーナー A	±0	タイル貼300角磁器質(在来)	ソフト巾木	75	下地処理ノ上吹付タイル PB712.5GL吹付タイル/ビニールクロス	塩ビ	ダイロートントラバーチン (下り壁) PB712.5ノ上ビニールクロス貼 PB79.5 捨張岩綿吸音板 79 貼	3.000	床見切：SUS 10*15
物販コーナー B	±0	長尺塩ビシート72.0 貼	ソフト巾木	75	下地処理ノ上吹付タイル PB712.5ノ上ビニールクロス貼	塩ビ	ダイロートントラバーチン (下り壁) PB712.5ノ上ビニールクロス貼 PB79.5 捨張岩綿吸音板 79 貼	2.500/2.900 3.000/3.200	鋼製柱：SOP塗 レジカウンター：H=750 視覚障害者誘導用ビニル床タイル(東リSG柄) 在来飾り欄見切：木製
授乳室	±0	長尺塩ビシート72.0 貼	木製(ワビ-)ア25 OSC塗 ウエルドパネル 腰壁：松塗出し合板 ア5.0 OSC塗	100 900	PB712.5ノ上ビニールクロス貼	塩ビ	ダイロートントラバーチン PB79.5 捨張岩綿吸音板 79 貼	2.900	外部サッシ：窓用フィルム貼(目隠し)
湯沸室	-60	長尺塩ビシート72.0 貼	ソフト巾木	75	コンクリート打放し吹付けタイル(在来)	塩ビ	ジブトーン 化粧PB 79.5	2.400	ミニキッチン(扉板付)：機械設備工事
廊下(マロニエ)	±0	敷きレンガ ア50(在来)	木製(ワビ-)ア25 OSC塗 ウエルドパネル 腰壁：松塗出し合板 ア5.0 OSC塗	100 900	ビニールクロス貼 ドア閉塞部：PB712.5ノ上ビニールクロス貼	塩ビ	ビニールクロス貼	2.500	
レストラン	±0	(アームストロング) 床補修部：長尺塩ビシート ア2.0張り							

改修計画外部仕上表

	床	壁	廻縁	天井	天井高	備考
回廊	タイル貼150角磁器質 (INAX 柄付) 段鼻タイル破損部張り替え(11枚)	破損部補修	アルミ (R=1,500)	ケイカル板76VP塗り(底目地)	2.500	視覚障害者用磁器床タイル300角 アスコン取り合い部段差解消：カネファルト(W=300)すりつけ

特記事項	設計	2009/06/	受領印	豊岡市 都市整備部 建築住宅課	検印	検印	工事名	道の駅「神鍋高原」改修工事		
	変更				検印	設計	図面名	仕上表		
	最終				検印	計	縮尺	図番	A-7	